





PROJEKTOWANE POWI KSZENIE
OTWÓRU 49x205cm
(DOSTOSOWA DO WYTTCZNYCH
DOSTAWCY DRZWI!)

WYKUCIE ISTNIEJ CEGO
NADPRO A
ISTNIEJ CY OTWÓR
90x199cm

PROJEKTOWANE
ZAMUROWANIE
41x199cm



1- 2x CEOWNIK 160, L= 1,27m
Ł CZONY RUBAMI M12 CO 25cm
2- OTWÓR POD DRZWI 97x205cm
(DOSTOSOWA DO WYTTCZNYCH
DOSTAWCY DRZWI!)

UWAGA: ZAKŁAD SI WYKUCIE
ISTNIEJ CEGO NADPRO A ORAZ
WYKONANIE NOWEGO.

- U W A G A !**
1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
 2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.
 3. Nie należy odmierzać wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
 4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
 5. Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrz.
 6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta.
 7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

INWESTYCJA: PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.	
INWESTOR I ADRES INWESTYCJI: PAN Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Ró norodno ci Biologicznej w Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwka 2, Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynów, Obr b nr 1215 1-12-15, Działka 3/1	
AUTORZY PROJEKTU: PROJEKTOWAŁ: mgr in . arch. KATARZYNA BIEDRZYCKA- MACIOCH	PODPIS, DATA:
BRAN A: ARCHITEKTURA	
RYSunEK: DETAL 1 -PROJEKT	NR RYS.: P10
SKALA: 1:50, 1:20	DATA: 10.2021
PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM	