


GRANICA
OPRACOWANIA

GRANICA OPRACOWANIA



SPOCZNIK Z PODJAZDEM
h=12cm, KOSTKA BETONOWA

GRANICA
OPRACOWANIA

WEWNĘTRZNY DZIEDZINIEC (PATIO)

CZĘŚĆ BUDYNKU POZA OPRACOWANIEM

U W A G A !

1. Przed przystąpieniem do prac budowlanych wszystkie wymiary sprawdzić w naturze.
2. W wypadku stwierdzenia jakichkolwiek niezgodności należy niezwłocznie zwrócić się do projektanta celem uzyskania informacji, lub projektu zamiennego.
3. Nie należy odmierzania wymiarów z rysunku ani też używać go jako szablonu. Obowiązujące są tylko wartości liczbowe wymiarów.
4. W przypadku braku informacji na rysunku podstawowym sprawdzić z rysunkami szczegółowymi wg. oznaczeń lub skontaktować się z architektem.
5. Lokalizacja i wygląd wszelkich elementów widocznych na ścianach i sufitach, które mają wpływ na estetykę jak np. rewizji technicznych, nawiewów itp. musi być uzgodniona z autorem projektu wnętrza.
6. Wszystkie rysunki warsztatowe wykonawców muszą zostać przedstawione do akceptacji architekta.
7. Projekt rozpatrywać łącznie z projektami branżowymi.

LEGENDA:

- OPRAWA O WIEŚLENIOWA NASTROPOWA
PXF LIGHTING MODENA MINI LED IP54
KOLOR BIAŁY 4000K Biały
- OPRAWA O WIEŚLENIOWA NASTROPOWA
Z CZUJKĄ RUCHU WBUDOWANA W OPRAWĘ
SUGEROWANY CZAS PODTRZYMANIA W ZAKRESIE 10-15MINUT
PXF LIGHTING MODENA MINI LED IP54
KOD: PX3004108
EA001.1111.840.A001 10 1120 112 4000K Białe Czujnik ruchu 1,00
- OPRAWA O WIEŚLENIOWA NASTROPOWA
Z MOULEM AWARYJNYM WBUDOWANYM W OPRAWĘ
PXF LIGHTING MODENA MINI LED IP54
KOD: PX3004085
EA002.1111.840.A200 17 2180 128 4000K Białe AW 3H 2,00
- OPRAWA O WIEŚLENIOWA ZWIESZANA H=2,50m
PXF LIGHTING FINESTRA RING LED IP20
KOD: PX0907819
CW001.2211.840.A000 4000K Szary
- OPRAWA O WIEŚLENIOWA NASTROPOWA ANTRACYT
PXF LIGHTING TUBO NT IP44 LED
WYMIAR: Ø=8cm, h=20cm, BARWA 4000K
- OPRAWA O WIEŚLENIOWA NA CIENNA ZEWNĘTRZNA
PXF LIGHTING BALTI 150 LED IP66, KOLOR SZARY
KOD: IV118503
- WYS. MONTAŻU W POŁOWIE CIĄNY NAD DRZWIAMI
CZUJKA RUCHU lub OBECNOŚCI
OPRAWA AWARYJNA
- OPRAWA EWAKUACYJNA WYJŚCIE
- OPRAWA EWAKUACYJNA KIERUNKOWA
DWUSTRONNA
- Ł CZNIK INSTALACYJNY KRZYŻOWY IP20
- Ł CZNIK INSTALACYJNY POJEDYNCZY IP20
- Ł CZNIK INSTALACYJNY POJEDYNCZY IP44
- Ł CZNIK INSTALACYJNY WIECZNIKOWY IP20

INWESTYCJA:

**PROJEKT REMONTU POMIESZCZEŃ W CZĘŚCI
BUDYNKU PRZY PORTIERNI NA TERENIE PAN
OGRODU BOTANICZNEGO W POWSINIE.**

INWESTOR I ADRES INWESTYCJI:

PAN Ogród Botaniczny- Centrum Zachowania Różnorodności Biologicznej w
Powsinie 02- 972 Warszawa, ul. Prawdziwa 2,
Jednostka.ew.146513_8, Dzielnica Ursynów,
Obr. b nr 1215 1-12-15, Działka 3/1

AUTORZY PROJEKTU:

mgr inż. Dariusz Placzyński
upr. nr. MAZ/0596/PWOE/12

PODPIS, DATA:

BRANŻA: ELEKTRYCZNA

RYSUNEK:

RZUT INSTALACJI O WIEŚLENIA

NR RYS.:

IE-1

SKALA:

1: 100

DATA:

10.2021

PROJEKT CHRONIONY PRAWEM AUTORSKIM